

-ลำดับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวจะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หน่วย ๑ หมู่ที่ ๗ โดยทำการขุดลอกกว้าง ๓๙ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หรือคิดปริมาตรดินขุดจำนวนไม่น้อยกว่า ๔,๓๗๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณรายจ่าย ใช้จ่ายเงินสะสม วงเงินงบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณ ราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	จ้างเหมาโดยทำการขุดลอกกว้าง ๓๙ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หรือคิดปริมาตรดินขุดจำนวนไม่น้อยกว่า ๔,๓๗๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๑๖๘,๐๐๐.-	๖๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปลัด อบต. .... วันที่ ๒๐ / ๖ / ๕๙

รองปลัด อบต. .... วันที่ - / - / -



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ.๗๓๘๐๓/ ๔๗๒ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙


เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หน่วย ๑ หมู่ที่ ๗


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุงานจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หน่วย ๑ หมู่ที่ ๗ โดยทำการขุดลอกกว้าง ๓๙ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หรือคิดปริมาตรดินขุดจำนวนไม่น้อยกว่า ๔,๓๗๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ำใช้ เพื่ออุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ


ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๕๔๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๑๖๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ  
(นายองอาจ ไหมละเอียด)


ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
(นายชินนอร์ส ประถมพ์กาญจน์)


ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....  .....  
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ควรอนุมัติ / ดำเนินการ
- ไม่ควรอนุมัติ

- อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ
- ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....  .....  
(นายจรรย์ เกื้อภักดี)

ลงชื่อ.....  .....  
(นายเกษม สังข์แก้ว)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการขุดสระเก็บน้ำ หน่วยที่ 1 หมู่ที่ 7

ตำบลเขาขาว อำเภอเขาขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บ/ล รถบรรทุก 10 ล้อ ประมาณการวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ที่	รายการ	หน่วย	ลักษณะงาน	ขอบเขตงาน
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	4,371 ลบ.ม.	เป็นการขุดดินเลนโคลนที่คั้นเงินของสระให้ได้ระดับที่ต้องการ โดยใช้รถขุดแบบธรรมดาขุดและเดินบนคันสระ ความกว้างของสระไม่เกิน 25 เมตร ลึกไม่เกิน 4 เมตร	การขุดขึ้นมากองและปรับแต่งคันห้วยโดยรถขุด.
2	งานวางท่อ	5 ท่อน		

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลดและเพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับ โครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ / งานขุดสระเก็บน้ำ หน่วยที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ หน่วยงาน อบต.เขาขาว ประมาณการ 20 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99บ/ด


ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ค่า K สูตรที่	ช่องที่ 4 ปริมาณ	ช่องที่ 5 หน่วย	ช่องที่ 6 ราคา (บาท / หน่วย)	ช่องที่ 7 รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 8	
								ราคารวมเฉลี่ย	
								บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	4,371.00	ลบ.ม.	26.76	116,967.96	1.3445	35.98	157,263.42
2	ท่อลอดกลมระบายน้ำ Ø1 เมตร	-	5.00	ท่อน	2,248.30	11,241.50	1.3445	3,022.84	15,114.20
3	ป้าย โครงการ	-	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1	3,000.00	3,000.00
		-				-			-
		-				-			-
		-				-			-
รวมเงินค่างาน (ช่องที่ 7)						<b>131,209.46</b>	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ช่องที่ 8)		<b>175,377.62</b>
ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)							ขอใช้เงินประมาณเพียง		<b>168,000.00</b>

หมายเหตุ - ประมาณราคานี้หากมีการ ขุด ลบ ซิด ฆ่า หรือแก้ไขถือว่าใช้ไม่ได้ หากตัวเลขหรือตัวหนังสือผิดให้ขีดฆ่า และมีลายเซ็นของผู้ประมาณราคาเซ็นกำกับทุกครั้ง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชินรต ประถมฟ้าอุจน์)

นิติกร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  
โครงการขุดสระเก็บน้ำ หน่วยที่ 1 หมู่ที่ 7  
ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประมาณการวันที่ 20 มิถุนายน 2559 น้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บ/ล

1. งานขุดลอกด้วยรถขุด

- ค่าดำเนินการ 26.76 บาท/ลบม.

2. ท่อลอดกลมระบายน้ำ  $\phi$  1.00 X 1.00 เมตร

- คินขุด 3.37 ลบ.ม. @ 20.20 68.07 บาท/เมตร

- ค่าท่อ 1,565.42 บาท/เมตร

- ค่าขนส่ง 30 กม. 57.59 x 13 + 300/10 104.86 บาท/เมตร

- ค่าวางและกลบกลับ 510 บาท/เมตร

- ค่างานต้นทุน 2,248.3 บาท/เมตร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

( นายออง อ่าง ไหมละเอียด )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

( นายฉลาด ชูเมือง )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

( นายชิโรรส ประถมพุกาญจน์ )

นิติกร

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  
โครงการขุดสระเก็บน้ำ หน่วยที่ 1 หมู่ที่ 7  
ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประมาณการวันที่ 20 มิถุนายน 2559 น้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บ/ล

---

1. งานขุดลอกด้วยรถขุด

- ค่าดำเนินการ 26.76 บาท/ลบม.

2. ท่อลอคกลมระบายน้ำ  $\varnothing$  1.00 X 1.00 เมตร

- ดินขุด 3.37 ลบ.ม. @ 20.20 68.07 บาท/เมตร

- ค่าท่อ 1,565.42 บาท/เมตร


- ค่าขนส่ง 30 กม. 57.59 x 13 + 300/10 104.86 บาท/เมตร

- ค่าวางและกลบกลับ 510 บาท/เมตร

- ค่างานต้นทุน 2,248.3 บาท/เมตร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

( นายองอาจ ไหมละเอียด )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

( นายฉลาด ชูเมือง )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ



กรรมการ

( นายชินโรต ประถมพุกาญจน์ )

นิติกร

โครงการ

ชุดสระเก็บน้ำ หน่วยที่ 1 หมู่ที่ 7

คำนวณงานขุดลอก

สภาพเดิม

ขุดลอกใหม่

ปากกว้าง	39.00	เมตร
ก้นกว้าง	35.00	เมตร
ลึกเฉลี่ย	1.50	เมตร
ยาว	62.00	เมตร
ปริมาตร	3,441.00	ลบ.ม.

ปากกว้าง	39.00	เมตร
ก้นกว้าง	33.00	เมตร
ลึกเฉลี่ย	3.50	เมตร
ยาว	62.00	เมตร
ปริมาตร	7,812.00	ลบ.ม.

Check Slope OK

Check Slope NO OK

ปริมาตรดินขุดลอก	=	4,371.00	ลบ.ม.
ค่าขุดลอกต่อ ลบ.ม.	=	26.76	บาท
เป็นเงิน	=	116,967.96	บาท
Factor F	=	1.3445	
รวมเป็นเงิน	=	157,263.42	บาท
คิดเป็นเงินประมาณ	=	<u>157,000.00</u>	บาท