



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๗๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๒๗๕,๐๐๐.-	๔๕	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปลัด อบต. วันที่ ๒๓ / ก.พ. / ๕๙

รองปลัด อบต. วันที่ / / -

ผอ.กองคลัง วันที่ ๒๓ / ก.พ. / ๕๙

จนท. ตรวจ/ทาน วันที่ ๒๓ / ก.พ. / ๕๙

..... วันที่ ๒๓ / ก.พ. / ๕๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๓๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๑๔๗ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๑๗๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๒๗๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียค)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชินรส ประลมภ์กาญจน์)

ลงชื่อ.....
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ครอบอนุมัติ / ดำเนินการ
- ไม่ครอบอนุมัติ

- อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ
- ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นายจรัญ เกื้อภักดี)

ลงชื่อ.....
(นายเกษม สังข์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาวัว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานออกแบบ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว


แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 5	218,084.16	1.2509	272,801.48	
	ป้ายโครงการ	3000	1.000	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			275,801.48	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			275,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ


..... ประธานกรรมการ


(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง


..... กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


..... กรรมการ

(นายชินรส ประถมพิกาญจน์)

นิติกร

ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้าง Box Culvert

ประมาณงานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
ประมาณราคาโดย

ชนิด 2 ช่องทาง ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร ความสูง 1.80 เมตร ความยาว 6.00 เมตร ทำมุม 0° กับแนวตั้งฉากแนวทาง
ถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบมาตรฐานเลขที่ มธ. 4 - 702_40 , 703_40 , 7
ประมาณการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ + แรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด/ปรับพื้นที่	50.540	ลบ.ม.	-	-	80.00	4,043.20	4,043.20	ที่มาราคาวัสดุ
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	33.800	ลบ.ม.	1,432.00	48,401.60	305.00	10,309.00	58,710.60	ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.830	ลบ.ม.	1,083.00	1,981.89	278.00	508.74	2,490.63	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด
4	งานเหล็กเสริม								ประจำปี 2559
	- RB ขนาด 6 มม.	0.022	ตัน	26,873.00	591.20	2,640.00	58.08	649.28	สำนักคช.นิ.พรบ.ภูเก็ต
	- RB ขนาด 9 มม.	0.979	ตัน	25,658.00	25,119.18	2,640.00	2,584.56	27,703.74	
	- DB ขนาด 20 มม. (Dowel)	0.127	ตัน	25,714.00	3,265.67	2,640.00	335.28	3,600.95	ราคาท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง
	- DB ขนาด 12 มม.	1.409	ตัน	25,378.00	35,757.60	2,640.00	3,719.76	39,477.36	
	- DB ขนาด 16 มม.	0.632	ตัน	25,397.00	16,050.90	2,640.00	1,668.48	17,719.38	
	- DB ขนาด 20 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
5	งานลวดผูกเหล็ก	61.000	กก.	35.00	2,196.00	-	-	2,196.00	
6	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50.00 %	58.030	ลบ.ฟ.	400.00	23,212.00	-	-	23,212.00	
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	116.060	ลบ.ม.	-	-	103.00	11,954.18	11,954.18	
7	ไม้ค้ำยันขนาด 4" x 4" x 4.00 เมตร	11.000	ตัน	170.00	1,980.00	40.00	440.00	2,420.00	
8	ตะปูตอกแบบ	29.020	กก.	37.00	1,073.74	-	-	1,073.74	
9	งาน Joint Filler	5.010	ตร.ม.	200.00	1,002.00	40.00	200.40	1,202.40	
10	งานทรายถมข้าง Box (แน่น)	15.660	ลบ.ม.	185.00	2,897.10	60.00	939.60	3,836.70	
11	งานหินผูกหลัง Box Culvert พร้อมทั้งทางเข้า ด้านทางหัวและทางด้านท้าย Box (บดทับแน่น)	82.000	ลบ.ม.	177.00	14,514.00	40.00	3,280.00	17,794.00	
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	178,042.88	
	รวมค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	40,041.28	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน	-	-	-	-	-	-	218,084.16	

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านนายประสิทธิ์

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาวัว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ประมาณการโดย นายฉลาด ชูเมือง

เมื่อวันที่ 1๑ กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาวัว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ตามแบบ ปร.4, ปร.5	275,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมตะเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

..... กรรมการ

(นายชินรศ ประถมพ์กาญจน์)

นิติกร