



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคล่อง หนุภัยยันต์ - พรุณา หมู่ที่ ๘ โดยทำการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคล่อง หนุภัยยันต์ - พรุณา หมู่ที่ ๘ บุกเบิกถนนกว้าง ๖ เมตร พร้อมขึ้นรูปผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคล่อง หนุภัยยันต์ - พรุณา หมู่ที่ ๘ โดยทำการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคล่อง หนุภัยยันต์ - พรุณา หมู่ที่ ๘ บุกเบิกถนนกว้าง ๖ เมตร พร้อมขึ้นรูปผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๒๓๐,๐๐๐.-	๔๕	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปลัด อบต. วันที่ ๗ / ๓.๓ / ๕๙

รองปลัด อบต. วันที่ - / - / -

ผอ.กองคลัง วันที่ ๗ / ๓.๓ / ๕๙

จนท. ตรวจ/ทาน วันที่ ๗ / ๓.๓ / ๕๙

จนท. พิมพ์ วันที่ ๗ / ๓.๓ / ๕๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๑๖๙

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙


เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคล่อง หนุภัยยันต์ - พรุณา หมู่ที่ ๘


เรียน นายกองการการบริหารส่วนตำบลเขาขาว


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุดำเนินการจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคล่อง หนุภัยยันต์ - พรุณา หมู่ที่ ๘ โดยทำการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคล่อง หนุภัยยันต์ - พรุณา หมู่ที่ ๘ บุกเบิกถนนกว้าง ๖ เมตร พร้อมขึ้นรูปผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น


ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๖๔๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)


ลงชื่อ..... .....กรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)


ลงชื่อ..... .....กรรมการ
(นายชินรส ประสมพิทักษ์)

ลงชื่อ..... .....
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- (/) ครอบอนุมัติ / ดำเนินการ
- () ไม่ครอบอนุมัติ

- (/) อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ
- () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..... .....
(นายจรูญ เกื้อภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ลงชื่อ..... .....
(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคดอง หมู่ที่ยันต์ หมู่ที่ 8

ตำบลเขาขาว อำเภอเขาขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมัน 20.00 -20.00 บ/ล รถบรรทุก 10 ล้อ ประมาณการเมื่อวันที่ มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด	หมายเหตุ
	งานบุกเบิก		
1	งานวางป่าขูดตอ (ขนาดหนัก)	7,800 ตรม.	
2	งานดินตัด - ขึ้นรูปคันทาง	224 ลบ.ม	
3	งานดินถมคันทาง (จากงานดินตัด)	224 ลบ.ม	
4	งานท่อลอดคกลมระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	24 ท่อน	
5	งานท่อลอดคกลมระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร	0 ท่อน	
6	งานท่อลอดคกลมระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร	8 ท่อน	
7	งานผิวจราจรหินผุ	520 ลบ.ม	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	1 ชุด	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	1 ชุด	

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลดและ
เพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง
สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคลอง หมู่ที่ 8 ประมาณการ

มีนาคม 2559 น้ำมันดีเซล 20.00-20.99 บ/ล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง
	งานบุกเบิก							
1	งานวางป่าขูดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	7,800	1.4	10,920	1.3574	1.90	14,822.81
2	งานดินตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	224	30.37	6,803	1.3574	41.22	9,234.23
3	งานดินถมคันทาง	ตร.ม.	224	75.04	16,809	1.3574	101.86	22,816.48
4	งานท่อลอดคกลมระบายน้ำ คสล. 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	24	1173.5	28,164	1.3574	1592.91	38,229.81
5	งานท่อลอดคกลมระบายน้ำ คสล. 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	8	2248.3	17,986	1.3574	3051.84	24,414.74
6	งานผิวจราจรหินผุ	ลบ.ม.	520	178.19	92,659	1.3574	241.88	125,775.06
7	งานป้ายโครงการ	ชุด	1	3,000	3,000	1	3000.00	3,000.00
คิดเป็นเงินงบประมาณ					176,341	TOTAL		238,293.13
					(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			230,000

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ


176,341.04

- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3574


- 6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [3 + (1 \times 4 + 2 \times 5)]$
 - 7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 4×6
 - 8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายองอาจ โหมละเอียด)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ


(นายชิโรต ประคมพัทกาญจน์)

นิติกร

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและ โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น ๆ

การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคล่อง หมู่บ้าน 8

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาวันที่ มีนาคม 2559 ราคาน้ำมัน 20.00 - 20.99 บ/ล รอบรถทุก 10 ล้อ

งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	1.40	บ./ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	1.40	บ./ตร.ม.

งานตัดดิน- ขึ้นรูปคันทาง

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ตัด)	8.14	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนทิ้ง 0 กม.	0	บาท/ลบ.ม.
รวม	8.14	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนขยายตัว. 8.14 x 1.25	10.17	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดตัด)	20.20	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	30.37	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25

งานดินถมคันทาง

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	-	บาท/ลบ.ม.(จากงานดินตัด)
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ชุด - ขน)	21.03	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 0 กม.	0	บาท/ลบ.ม.
รวม	21.89	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนยุบตัว. 21.89 x 1.70	37.21	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	37.83	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	75.04	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนยุบตัวของดิน , ดินปนทราย ถมคันทาง = 1.70

งานหินปูเสริมผิวจราจร

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	21.05	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ชุด - ขน)	31.12	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	80.62	บาท/ลบ.ม.
รวม	132.79	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนขุดตัว. 132.79×0.00	0.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเมื่อจบที่	45.40	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	178.19	บาท/ลบ.ม.

งานวางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้นคุณภาพ 3

ท่อลอดกลมระบายน้ำ ϕ 080 X 1.00 เมตร

- ดินขุด 2.57 ลบ.ม. . @ 20.20	51.91	บาท/เมตร
- ค่าท่อ	1,121.50	บาท/เมตร
- ค่าขนส่ง 30 กม. $57.59 \times 13 + 300/18$	58.25	บาท/เมตร
- ค่าวางและกลบกลับ	421	บาท/เมตร
- ค่างานต้นทุน	1,652.6	บาท/เมตร.

งานวางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้นคุณภาพ 3

ท่อลอดกลมระบายน้ำ ϕ 0.60 X 1.00 เมตร

- ดินขุด 1.84 ลบ.ม. . @ 20.20	37.16	บาท/เมตร
- ค่าท่อ	747.66	บาท/เมตร
- ค่าขนส่ง 30 กม. $57.59 \times 13 + 300/24$	43.69	บาท/เมตร
- ค่าวางและกลบกลับ	345	บาท/เมตร
- ค่างานต้นทุน	1173.5	บาท/เมตร.


ท่อลอดกลมระบายน้ำ ϕ 1.00 X 1.00 เมตร


- ดินขุด 3.37 ลบ.ม. . @ 20.20	68.07	บาท/เมตร
- ค่าท่อ	1,565.42	บาท/เมตร
- ค่าขนส่ง 30 กม. $57.59 \times 13 + 300/10$	104.86	บาท/เมตร
- ค่าวางและกลบกลับ	510	บาท/เมตร
- ค่างานต้นทุน	2,248.3	บาท/เมตร.


งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ค่าดำเนินการ. 3,000 บาท/ชุด.
- ค่างานติดตั้ง 3,000 บาท/ชุด.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจิโรส ประดมพ์กาญจน์)
นิติกร