

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อลอด
กลมระบายน้ำถนนสายหน่วย ๑ หมู่ที่ ๗ โดยทำการวางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๗๐ ท่อน และงานถมดินหลังท่อ ๑๘๔ ลบ.ม. (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาขาวกำหนด) งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการ
คำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการวางท่อลอดกลมระบายน้ำถนนสายหน่วย ๑ หมู่ที่ ๗ โดยทำการวางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน และงานถมดินหลังท่อ ๑๘๔ ลบ.ม. (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด)	๑๕๐,๐๐๐.-	๓๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปลัด อบต. วันที่ ๒๔ / ๑๑ / ๕๘

รองปลัด อบต. วันที่ .. / .. / ..

ผอ.กองคลัง วันที่ ๒๔ / ๑๑ / ๕๘

จนท. ตรวจ/ทาน วันที่ ๒๔ / ๑๑ / ๕๘

..... วันที่ .. / .. / ..



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/ ๕๕๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อลอดคลองระบายน้ำถนนสายหน่วย ๑ หมู่ที่ ๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุงานจ้างเหมาโครงการวางท่อลอดคลองระบายน้ำถนนสายหน่วย ๑ หมู่ที่ ๗ โดยทำการวางท่อลอดคลองระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน และงานถมดินหลังท่อ ๑๘๔ ลบ.ม. (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น


ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๙๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไทมละเอียด)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชินรส ประถมพิกาญจน์)

ลงชื่อ..........
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- () ครอบอนุมัติ / ดำเนินการ
- () ไม่ครอบอนุมัติ

- () อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ
- () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........
(นายจรัญ เกื้อภักดี)

ลงชื่อ..........
(นายเกษม สังข์แก้ว)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อตลอดกรมระบายน้ำ หมู่ที่ 7

ตำบลเขาขาว อำเภอเขาขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมัน 23.00 -23.99 บ/ล รถบรรทุก 10 ล้อ ประมาณการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด	หมายเหตุ
1	งานท่อตลอดกรมระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	70 ท่อน	
2	งานดินถมหลังท่อ	184 ลบ.ม	

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลดและ
เพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง
สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตารางท่อดอกกลมระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ประมาณการ 24 พฤศจิกายน 2558 น้ำมันดีเซล 23.00-23.99 บ/ล

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคาต่อม
	งานท่อดอกกลมระบายน้ำ คสล. 0.60 x 1.00 ม. งานดินถมหลังท่อ	ท่อน	70	1173.5	82,145	1.3574	1592.91	111,503.62
		ลบ.ม.	184	154.52	28,432	1.3574	209.75	38,593.16
					110,577		TOTAL	150,096.79
					(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			150,000

คิดเป็นเงินงบประมาณ

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 4 x 6

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5 x 6


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายองอาจ โหมตะเอี้ยต)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ


(นายชิโนรส ประสมทักัญจน์)

นิติกร

110,576.68

1,3574

แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
ตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและ โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อลอดคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 7

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บ/ล รถบรรทุก 10 ล้อ

1 งานวางท่อลอดคลองระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้นคุณภาพ 3

.ท่อลอดคลองระบายน้ำ \varnothing 0.60 X 1.00 เมตร

- ดินขุด 1.84 ลบ.ม. @ 20.20	37.16	บาท/เมตร
- ค่าท่อ	747.66	บาท/เมตร
- ค่าขนส่ง 30 กม. 57.59 x 13+ 300/24	43.69	บาท/เมตร
- ค่าวางและกลบกลับ	345	บาท/เมตร
- ค่างานต้นทุน	1173.5	บาท/เมตร.

2.งานดินถม


- ค่าวัสดุจากแหล่ง	10	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขุด - ขน)	21.03	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 10 กม.	33.11	บาท/ลบ.ม.
รวม	64.14	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนยุบตัว. 64.14 x 1.70	109.04	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	45.48	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	154.52	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนบุบตัวของดิน , ดินปนทราย ถมคันทาง = 1.70

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจิโนรส ประถมพ์กาญจน์)

นิติกร