

-ลำดับคู่ฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยช้างตาย หมู่ที่ ๖ โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด ๓ ชั้น สายห้วยช้างตาย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยช้างตาย หมู่ที่ ๖ โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด ๓ ชั้น สายห้วยช้างตาย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๕	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ปลัด อบต. วันที่ ๖/๑/๕๔

รองปลัด อบต. วันที่

ผอ.กองคลัง วันที่ ๖/๑/๕๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๓๐ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙


เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยช้างตาย หมู่ที่ ๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยช้างตาย หมู่ที่ ๖ โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด ๓ ชั้น สายห้วยช้างตาย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น


ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชินโรส ประลมพ์กาญจน์)

ลงชื่อ..........
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(/) ครอบอนุมัติ / ดำเนินการ
() ไม่ครอบอนุมัติ

(/) อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ
() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........
(นายจรัญ เกื้อภักดี)

ลงชื่อ..........
(นายเกษม สังข์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบบางชนิด 3 ชั้น

สายห้วยช้างตาย หมู่ที่ 6

ประมาณราคาวันที่ 6 มกราคม 2554 ราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด	หมายเหตุ
1	งานเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิม	1,220 ตรม.	
2	งานเสริมพื้นทางเดิม	122 ลบม.	
3	งานพื้นทาง	244 ลบม.	
4	งานลาดยางไพร์มโค้ด	1,220 ตรม.	
5	งานชั้นผิวทางแบบบางชนิด 3 ชั้น	1,220 ตรม.	
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบตาราง	1 ชุด	
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว	1 ชุด	

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลดและ
เพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง
สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด 3 ชั้นสายห้วยช้างตาย หมู่ที่ 6 ประมาณการ 6 มกราคม 2559 ดีเซล 21.00-21.99 บ/ล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคาต่อหน่วย
1	งานเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,220	4.38	5,344	1.3574	5.95	7,253.40
2	งานเสริมพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	122	257.86	31,459	1.3574	350.02	42,702.34
3	งานพื้นทาง	ลบ.ม.	244	539.28	131,584	1.3574	732.02	178,612.56
4	งานลาดยางไพร้ม ใค้ด	ตร.ม.	1,220	33.7	41,114	1.3574	45.74	55,808.14
5	งานชั้นผิวทางแบบบางชนิด 3 ชั้น	ตร.ม.	1,220	131.81	160,808	1.3574	178.92	218,281.05
6	งานป้ายโครงการ	ชุด	1	3,000	3,000	1	3000.00	3,000.00
					373,309		TOTAL	505,657.49
คิดเป็นเงินงบประมาณ					(ห้าแสนบาทถ้วน)			500,000

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 - 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 - 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 - 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$
 - 7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6
 - 8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5×6
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายอองอาจ ไหมละเอียก)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ



(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชิโนรส ประสมพท์กาญจน์)

นิติกร

373,309.00

1,3574

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบบาง ชนิด 3 ชั้น สายผิวจราจรแบบบางชนิด 3 ชั้น

สายห้วยช้างตาย หมู่ที่ 6

ประมาณการ 6 มกราคม 2559 น้ำมันดีเซล 21.00-21.99 บ/ล

1. งานเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิม (ลู่อ 5 ซม.)

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	4.38	บาท/ตร.ม.
- ค่าใช้จ่ายรวม	4.38	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	4.38	บาท/ตร.ม.

2. งานเสริมพื้นทางเดิม (ลูกรัง)

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	21.05	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ชุด - ขน)	31.12	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	80.62	บาท/ลบ.ม.
รวม	132.79	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนยุบตัว. 132.79×1.60	212.46	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	45.40	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	257.86	บาท/ลบ.ม.

3. งานพื้นทาง (หินคลุก)

- ค่าวัสดุจากปากโม้ (รวมค่าตัด)	230	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	80.62	บาท/ลบ.ม.
รวม	310.62	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนยุบตัว. 310.62×1.50	465.93	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	73.35	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	539.28	บาท/ลบ.ม.

6 งานลาดยางผิวทางแบบบาง ชนิด 3 ชั้น

-ค่าหิน 3/4 “ (รวมค่าตัด)	355	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 40 กม.	112.50	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	33.36	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	500.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าหิน 3/4 (0.024 ลบ.ม.@500.86 บาท	12.02	บาท/ตร.ม.
ค่าช่าง CRS-2+ค่าดำเนินการ	33.47	บาท/ตร.ม.
-รวมค่างานชั้น 1	45.49	บาท/ตร.ม.

-ค่าหิน 3/8 “ (รวมค่าตัด)	300	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 40 กม.	112.50	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	33.36	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	445.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าหิน 3/8 (0.024 ลบ.ม.@445.86 บาท	10.70	บาท/ตร.ม.
ค่าช่าง CRS-2+ค่าดำเนินการ	33.47	บาท/ตร.ม.
-รวมค่างานชั้น 2	44.17	บาท/ตร.ม.

-ค่าหิน หินฝุ่น (รวมค่าตัด)	233	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 40 กม.	112.50	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	16.24	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	361.74	บาท/ลบ.ม.
ค่าหิน 3/8 (0.024 ลบ.ม.@361.74 บาท	8.68	บาท/ตร.ม.
ค่าช่าง CRS-2+ค่าดำเนินการ	33.47	บาท/ตร.ม.
-รวมค่างานชั้น 3	42.15	บาท/ตร.ม.

งานลาดยางผิวทางแบบบาง ชนิด 3 ชั้น	131.81	บาท/ตร.ม.
-----------------------------------	--------	-----------

7.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ค่าดำเนินการ. 3,000 บาท/ชุด.
- ค่างานต้นทุน 3,000 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอองออง ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชิโรต ประถมพ์กาญจน์)

นิติกร