

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดคูระบายน้ำ ถนนสายซอยลู่งเท่ง (บริเวณจุดในทีนา) หมู่ที่ ๑๒ โดยทำการตัดดินคูระบายน้ำ จำนวน ๑,๕๘๐ ลบ.ม. และทำการลงหินผูกกลมเกลี่ยหลุมบ่อ จำนวน ๒๕๖ ลบ.ม. (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายซอยลู่งเท่ง (บริเวณจุดในทีนา) หมู่ที่ ๑๒ โดยทำการตัดดินคูระบายน้ำ จำนวน ๑,๕๘๐ ลบ.ม. และทำการลงหินผูกกลมเกลี่ยหลุมบ่อ จำนวน ๒๕๖ ลบ.ม. (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๑๓๐,๐๐๐.-	๓๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปลัด อบต. วันที่ ๓๐/๑๒/๕๘

รองปลัด อบต. วันที่/..../..

ผอ.กองคลัง วันที่ ๓๐/๑๒/๕๘

..... วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๖๐๕

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายซอยลุงเท่ง (บริเวณจุดในทีนา) หมู่ที่ ๑๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุดำเนินการจ้างเหมาโครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายซอยลุงเท่ง (บริเวณจุดในทีนา) หมู่ที่ ๑๒ โดยทำการตัดดินคูระบายน้ำ จำนวน ๑,๕๘๐ ลบ.ม. และทำการลงหินผูกกลบเกลี่ยหลุมบ่อ จำนวน ๒๕๖ ลบ.ม. (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนลดปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๑๐๕๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๑๓๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินโรส ประลัมภ์กาญจน์)

ลงชื่อ.....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

() ควรอนุมัติ / ดำเนินการ

() ไม่ควรอนุมัติ

() อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ

() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายจรูญ เกื้อภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ลงชื่อ.....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการขุดคูระบายน้ำถนนสาย ซ. ลุงเท่ง (บริเวณจุดในทีนา) หมู่ที่ 12

ตำบลเขาขาว อำเภอเขาขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมัน 21.00 - 21.99 บ/ล รถบรรทุก 10 ล้อ ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งทำคูระบายน้ำ	1,580 ลบ.ม	
2	งานหินผูกกลบเกลี่ยหลุมบ่อ	256 ลบ.ม	
3	ป้ายโครงการ	2 ป้าย	

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถไปสำรวจ เยี่ยมงานแปลง แก้ไข ลดและ
เพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง
สำหรับ โครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

การ / ขุดคูระบายน้ำถนนสายชอยลูงเท่ง (บริเวณจุดในที่นา)

หมู่ที่ 12 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประมาณการวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย XFn	ราคากลาง
งานดินตัดทำคูระบายน้ำ	ลบ.ม	1,580.00	30.52	48,221.60	1.3574	41.43	65,456.00
งานหินผูกกลมเกลี่ยหลุมบ่อ	ลบ.ม	256.00	177.48	45,434.88	1.3574	240.91	61,673.31
ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
TOTAL				96,656.48			130,129.31
ขอใช้เงินงบประมาณเพียง	(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)						130,000.00

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	96,656.48
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3574
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 + (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6	
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายนตลัด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชิโรธ ประดมพ์กาญจน์)

นิติกร

การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการขุดระบายน้ำถนนสาย ช. ลุงเท่ง (บริเวณจุดในทึบ) หมู่ที่ 12

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคารับน้ำ 21.00 - 21.99 บ/ล รถบรรทุก 10 ล้อ ประมาณการวันที่ ๓๐ ธันวาคม 2558

1 งานตัดดินทำระบายน้ำ

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ตัด)	7.98	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 0 กม.	0	บาท/ลบ.ม.
รวม	7.98	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนขยายตัว. 7.98×1.25	9.97	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	20.55	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	30.52	บาท/ลบ.ม.


2 งานหินผูกกลมเกลียวหลุมบ่อ


- ค่าวัสดุจากแหล่ง	21.05	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขุด - ขน)	30.41	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	80.62	บาท/ลบ.ม.
รวม	132.08	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนขยายตัว. 132.08×1.00	132.08	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	45.40	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	177.48	บาท/ลบ.ม.

3. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ค่าดำเนินการ. 3,000 บาท/ชุด.
- ค่างานต้นทุน 3,000 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจลลาด ชูเมือง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชิโรต ประถมภ์กาญจน์)
นิติกร