

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสาย SML (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ โดยทำการบุกเบิกถนนกว้าง ๖ เมตร พร้อมขึ้นรูปผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการบุกเบิกถนนสาย SML (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ โดยทำการบุกเบิกถนนกว้าง ๖ เมตร พร้อมขึ้นรูปผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๑๕๓,๐๐๐.-	๓๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปลัด อบต. วันที่ ๓ / ๒ / ๕๙

รองปลัด อบต. วันที่ .. / .. / ..

ผอ.กองคลัง วันที่ ๓ / ๒ / ๕๙

จนท. ตรวจ/ทาน วันที่ ๓ / ๒ / ๕๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๗๐

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสาย SML (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุนานจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสาย SML (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ โดยทำการบุกเบิกถนนกว้าง ๖ เมตร พร้อมขึ้นรูปผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๑๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๑๕๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินรส ประลมภ์กาญจน์)

ลงชื่อ.....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

() ควรอนุมัติ / ดำเนินการ

() ไม่ควรอนุมัติ

() อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ

() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายจรัญ เกื้อภักดิ์)

ลงชื่อ.....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนสาย SML ตอนที่ 2 หมู่ที่ 12

ตำบลเขาขาว อำเภอเขาขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมัน 20.00 -20.99 บ/ล รถบรรทุก 10 ล้อ ประมาณการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด	หมายเหตุ
	งานบุกเบิก		
1	งานวางป่าจุดต่อ (ขนาดหนัก)	3,000 ตรม.	
2	งานดินตัด - ขึ้นรูปคันทาง	492 ลบ.ม	
3	งานดินถมคันทาง (จากงานดินตัด)	492 ลบ.ม	
4	งานท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	24 ท่อน	
5	งานท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร	10 ท่อน	
6	งานท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร	0 ท่อน	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	1 ชุด	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	1 ชุด	

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลดและ
เพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง
สำหรับ โครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการมูลเบิกถนนสาย SML ตอนที่ 2 หมู่ที่ 12 งบประมาณ 3 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำมันดีเซล 20.00-20.99 บ/ก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคาผลงาน
งานมูลเบิก								
1	งานวางpipeลอด (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	3,000	4.8	14,400	1.3574	6.52	19,546.56
2	งานดินตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	492	30.37	14,942	1.3574	41.22	20,282.33
3	งานดินถมคันทาง	ตร.ม.	492	75.04	36,920	1.3574	101.86	50,114.77
4	งานท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	24	1173.5	28,164	1.3574	1592.91	38,229.81
5	งานท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	10	1652.6	16,526	1.3574	0.00	22,432.39
6	งานท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	0	2248.3	0	1.3574	0.00	0.00
7	งานป้ายโครงการ	ชุด	1	3,000	3,000	1	3000.00	3,000.00
					113,952		TOTAL	153,605.86
คิดเป็นเงินงบประมาณ					(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			153,000

1 ผลรวมค่าจ้างค้ำหนุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่าจ้างค้ำหนุนงานก่อสร้างสะพานและ ท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและ ท่อเหลี่ยม

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 4 x 6

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและ ท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5 x 6

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายองอาจ โหมกะเอียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ



(นายจิตต ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชิโรต ประถมท่ากาญจน์)

นิติกร

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง

ตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและ โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

113,852.60

1.3574

การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนสาย SML ตอนที่ 2 หมู่ที่ 12

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมัน 20.00 - 20.99 บ/ล รอบรถทุก 10 ล้อ

1 งานวางป่าและจุดต่อ (ขนาดหนัก)

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	4.80	บ./ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	4.80	บ./ตร.ม.

2.งานตัดดิน- ขึ้นรูปคันทาง

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ตัด)	8.14	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนทิ้ง 0 กม.	0	บาท/ลบ.ม.
รวม	8.14	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนขยายตัว. 8.14 x 1.25	10.17	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จุดตัด)	20.20	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	30.37	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25

3.งานดินถมคันทาง

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	-	บาท/ลบ.ม.(จากงานดินตัด)
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (จุด - ขน)	21.03	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 0 กม.	0	บาท/ลบ.ม.
รวม	21.89	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนยุบตัว. 21.89 x 1.70	37.21	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	37.83	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	75.04	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนยุบตัวของดิน , ดินปนทราย ถมคันทาง = 1.70

4 งานเกรดปรับแต่งบดอัดคันทาง

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	4.38	บาท/ตร.ม.
- ค่าใช้จ่ายรวม	4.38	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	4.38	บาท/ตร.ม.

5. งานวางท่อลอดคกมลระบายน้ำ คสล .มอก. ชั้นคุณภาพ 3

ท่อลอดคกมลระบายน้ำ \varnothing 080 X 1.00 เมตร

- ดินซุก 2.57 ลบ.ม. . @ 20.20 51.91 บาท/เมตร
- ค่าท่อ 1,121.50 บาท/เมตร
- ค่าขนส่ง 30 กม. 57.59 x 13+ 300/18 58.25 บาท/เมตร
- ค่าวางและกลบกลับ 421 บาท/เมตร
- ค่างานต้นทุน 1,652.6 บาท/เมตร.

6 งานวางท่อลอดคกมลระบายน้ำ คสล .มอก. ชั้นคุณภาพ 3

ท่อลอดคกมลระบายน้ำ \varnothing 0.60 X 1.00 เมตร

- ดินซุก 1.84 ลบ.ม. . @ 20.20 37.16 บาท/เมตร
- ค่าท่อ 747.66 บาท/เมตร
- ค่าขนส่ง 30 กม. 57.59 x 13+ 300/24 43.69 บาท/เมตร
- ค่าวางและกลบกลับ 345 บาท/เมตร
- ค่างานต้นทุน 1173.5 บาท/เมตร.

7 .ท่อลอดคกมลระบายน้ำ \varnothing 1.00 X 1.00 เมตร

- ดินซุก 3.37 ลบ.ม. . @ 20.20 68.07 บาท/เมตร
- ค่าท่อ 1,565.42 บาท/เมตร
- ค่าขนส่ง 30 กม. 57.59 x 13+ 300/10 104.86 บาท/เมตร
- ค่าวางและกลบกลับ 510 บาท/เมตร
- ค่างานต้นทุน 2,248.3 บาท/เมตร.

8.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ค่าดำเนินการ. 3,000 บาท/ชุด.
- ค่างานต้นทุน 3,000 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอองออง ไหมละเอียดยด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายจิโรส ประถมพิทักษ์)

นิติกร