

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และขนาด Ø ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร รวมความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๗๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และขนาด Ø ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร รวมความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขาวัวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๒๗๐,๐๐๐.-	๓๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ปลัด อบต. .... วันที่ ๑๖/๗/๕๙

รองปลัด อบต. .... วันที่ ..../..../..

ผอ.กองคลัง .... วันที่ ๑๖/๗/๕๙



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๓๗๕ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุงานจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และขนาด Ø ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร รวมความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค ให้สามารถมีน้ำใช้ที่สะดวก สะอาดและมีน้ำใช้เพียงพอ ทันต่อความต้องการ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างทำยนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๖๖๖ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบทำยนี้ ในวงเงินราคากลาง ๒๗๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายชินโรส ประถมพิกากุญจน์)

ลงชื่อ.....  
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ควรอนุมัติ / ดำเนินการ  
 ไม่ควรอนุมัติ

อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ  
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....  
(นายจรัญ เกื้อภักดี)

ลงชื่อ.....  
(นายเกษม สังข์แก้ว)

รายการประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่


หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ประมาณการโดย นายฉลาด ชูเมือง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ตามแบบ ปร.4 , ปร.5	270,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายองอาจ ไหมตะเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายชิโรต ประถมพุกาญจน์)

นิติกร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	จุดเจาะบ่อบาดาลจุดบ้านบ้านนายอมร	212,528.30	1.2708	270,080.96	
	ป้ายโครงการ	3000	1.000	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			273,080.96	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			270,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม				
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายชิโนรส ประถมพิกาญจน์)

นิติกร

ประมาณราคาก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล จุดหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

แบบ ปจ.4 แผ่นที่/

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแผ่นที่

รายการเลขที่

ผู้ประมาณราคา นายฉลาด ชูเมือง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุและแรงงาน	รวม		
				ราคา/หน่วย				จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย
1	งานเจาะบ่อบาดาล	100.0	เมตร		1,180.00	118,000.00	118,000.00		
1.1	- ค่าท่อกรูบ่อ ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑4" x 4 ม. ชั้น 13.5	34.0	เมตร	218.45	7,427.30	102.00	3,468.00	10,895.30	
1.2	- ค่าท่อกรูบ่อ ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑6" x 4 ม. ชั้น 13.5	50.0	เมตร	410.50	20,525.00	102.00	5,100.00	25,625.00	
1.3	- ค่าท่อกรองน้ำแบบเจาะร่อง ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑4" x 4 ม. ชั้น 13.5	16.0	เมตร	336.00	5,376.00	102.00	1,632.00	7,008.00	
	<b>รวม</b>							161,528.30	
2	งานคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2 x 2 x 0.15 ม.	1.0	รายการ	1,250.00	1,250.00			1,250.00	รวม
3	งานสูบน้ำคืบ								
3.1	- เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP	1.0	ชุด	24,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00	25,000.00	
4	ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า								
	ค่าอุปกรณ์เชื่อมระบบท่อน้ำคืบ	1.0	ชุด	3,250.00	3,250.00			3,250.00	รวม
5	งานตู้ควบคุม								
	สายไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	รวม
	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์	1.0	ชุด	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.0	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง</b>							212,528.30	