

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๑ โดยทำการขุดลอกวัชพืช ดาดคอนกรีต ก่ออิฐมอญพร้อมฉาบ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๑ โดยทำการขุดลอกวัชพืช ดาดคอนกรีต ก่ออิฐมอญพร้อมฉาบ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๕๕๐,๐๐๐.-	๓๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว

ปลัด อบต. .... วันที่ ๒๓ / ๑๒ / ๕๘

รองปลัด อบต. .... วันที่ .. / .. / ..

ผอ.กองคลัง .... วันที่ ๒๓ / ๑๒ / ๕๘

..... วันที่ ๒๓ / ๑๒ / ๕๘



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๕๙๗ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘


เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๑


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๑ โดยทำการขุดลอกกวักพีช ตาดคองกริต ก่ออิฐมอญพร้อมฉาบ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค รวมถึงการทำเกษตรในช่วงฤดูแล้ง


ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๑๐๓๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๕๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายองอาจ ไหมละเอียด)


ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายฉลาด ชูเมือง)


ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายชินอรัส ประหลมภ์กาญจน์)

ลงชื่อ..........  
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(  ) ควรอนุมัติ / ดำเนินการ  
(  ) ไม่ควรอนุมัติ

(  ) อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ  
(  ) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........  
(นายจรัญ เกื้อภักดี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ลงชื่อ..........  
(นายเกษม สังข์แก้ว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ / งานปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช หน่วยงาน อบต.เขาขาว ประมาณการ ๕3 ธันวาคม 2558

ที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
								ราคารวมเฉลี่ย	
								บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท / หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	Factor F			
	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	5,976.00	ลบ.ม.	25.22	150,714.72	1.3472	33.98	203,042.87
	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	9,184.00	ลบ.ม.	17.31	158,975.04	1.3472	23.32	214,171.17
	งานคาดคอนกรีต	-	15.00	ตรม	407.57	6,113.55	1.3472	549.08	8,236.17
4	งานก่ออิฐอมูญพร้อมฉาบ	-	14.00	ตรม	545.00	7,630.00	1.3472	734.22	10,279.14
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	15,112.00	ลบ.ม.	0.59	8,916.08	1.3472	0.79	12,011.74
5	ป้ายโครงการ	-	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1	3,000.00	3,000.00
รวมเงินค่างาน (ช่องที่ 7)						<b>335,349.39</b>	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ช่องที่ 8)		<b>450,741.10</b>
ตัวหนังสือ (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)							คิดเป็นเงินประมาณ		<b>450,000.00</b>

เหตุ - ประมาณราคานี้หากมีการ ขุด ลบ ซัด ฆ่า หรือแก้ไขถือว่าใช้ไม่ได้ หากตัวเลขหรือตัวหนังสือผิดให้ขีดฆ่า และมีลายเซ็นของผู้ประมาณราคาเซ็นต์กำกับทุกครั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชินโรส ประถมภ์กาญจน์)

นิติกร

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

**หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน**  
**โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11**  
**ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช**  
**ประมาณการวันที่ ๒3 ธันวาคม 2558 น้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บ/ล**


---


1. งานขุดลอกด้วยรถขุด		
- ค่าดำเนินการ	= 25.22	บ./ลบ.ม
2. งานขุดดินด้วยเครื่องจักร		
- ค่าดำเนินการ	= 17.31	บ./ลบ.ม
3. งานดาดคอนกรีต		
- ค่าคอนกรีต	= 2,487.79	บ./ลบ.ม.
จากตารางคำนวณงานคอนกรีตและหิน		
ค่าคอนกรีตที่ใช้ 2,487.79 x .15 (ความหนา)	=373.16	บ/ตรม
ค่าแต่งผิวหน้าคอนกรีตดาด	=12.17	บ/ตรม
- ค่าแรงต่อรื้อแบบแบบ	= (พื้นที่ไม้แบบ(ตรม.) x อัตราราคาต่อรื้อแบบ)	
	2.4x 133 = 319.2	บาท
- ค่าไม้แบบ	= (พื้นที่ไม้แบบ(ตรม.) x 0.06/4) x ราคาไม้แบบ/ลบม.)	
	( 2.4 x 0.06/4) x 400 = 14.4	บาท
รวม	= 319.2+14.4 /15 (ปริมาณคอนกรีตของโครงสร้าง)	
		= 22.24 บาท
รวมทั้งสิ้น	373.16 + 12.17+22.24	= 407.57 บาท/ตรม.
4. ก่ออิฐรอยู 2 ชั้นพร้อมฉาบ		
ค่าดำเนินการ		= 545 บาท/ตรม


5.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ค่าดำเนินการ. 3,000 บาท/ชุด.
- ค่างานต้นทุน 3,000 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายองอาจ ไหมละเอียดยด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายฉลาด ชูเมือง)  
หัวหน้าก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจิราธร ประลัมภ์กาญจน์)  
นิติกร