

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการกำหนดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และขนาด Ø ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร รวมความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างท่อถึงเหล็กและทำการติดตั้งถังไฟเบอร์กลาสเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ลูก ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป รูปทรงกระบอก ขนาด Ø ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร เชื่อมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๗๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และขนาด Ø ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร รวมความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างท่อถึงเหล็กและทำการติดตั้งถังไฟเบอร์กลาสเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ลูก ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป รูปทรงกระบอก ขนาด Ø ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร เชื่อมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้สามารถใช้งานได้	๔๗๓,๐๐๐.-	๓๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปลัด อบต. วันที่ ๒๗/เม.ย/๕๘

รองปลัด อบต. วันที่/..../..

ผอ.กองคลัง วันที่ ๒๗/เม.ย/๕๘

จนท. ตรวจ/ทาน วันที่ ๒๗/เม.ย/๕๘

จนท. พิมพ์ วันที่ ๒๗/เม.ย/๕๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๓๑๖ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และขนาด \varnothing ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร รวมความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างหอดักเหล็กและทำการติดตั้งถังไฟเบอร์กลาสเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ลูก ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป รูปทรงกระบอก ขนาด \varnothing ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร เชื่อมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำในการในการอุปโภค บริโภค ให้สามารถมีน้ำใช้ที่สะดวก สะอาดและมีน้ำใช้เพียงพอ ทันต่อความต้องการ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๓๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๔๗๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชินรส ประถมภ์กาญจน์)

ลงชื่อ.....
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ครอบอนุมัติ / ดำเนินการ
- ไม่ครอบอนุมัติ

- อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ
- ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นายจรัญ เกื้อภักดี)

ลงชื่อ.....
(นายเกษม สังข์แก้ว)

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ประมาณการโดย นายฉลาด ชูเมือง

เมื่อวันที่ ๕๗ เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดตามแบบ ปร.4 , ปร.5	473,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินโรส ประถมพิกากัญจน์)

นิติกร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ฝ่าย/งาน กองช่าง

งานอาคาร งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	369,903.51	1.2726	470,739.21	
	ป้ายโครงการ	3000	1.000	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			473,739.21	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			473,000.00	
ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม				
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินโรส ประถมพัสกาณจน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

แบบ ปร.4 แผ่นที่/

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แบบแผ่นที่

รายการเลขที่

ผู้ประมาณราคา นายฉลาด ชูเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล	100.0	เมตร			1,180.00	118,000.00	118,000.00	
1.1	- ค่าท่อกรูบ่อ ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑๔" x ๔ ม. ชั้น 13.5	34.0	เมตร	218.45	7,427.30	102.00	3,468.00	10,895.30	
1.2	- ค่าท่อกรูบ่อ ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑๖" x ๔ ม. ชั้น 13.5	50.0	เมตร	410.50	20,525.00	102.00	5,100.00	25,625.00	
1.3	- ค่าท่อกรองน้ำแบบเจาะร่อง ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑๔" x ๔ ม. ชั้น 13.5	16.0	เมตร	450.00	7,200.00	102.00	1,632.00	8,832.00	
	รวม							163,352.30	
2	งานคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2 x 2 x 0.15 ม.	1.0	รายการ	1,250.00	1,250.00			1,250.00	รวมค่า
3	งานสูบน้ำคืบ								
3.1	- เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP	1.0	ชุด	24,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00	25,000.00	
4	ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบน้ำระบบไฟฟ้า								
	ค่าอุปกรณ์เชื่อมระบบท่อน้ำคืบ	1.0	ชุด	3,250.00	3,250.00			3,250.00	รวมค่า
5	งานผู้ควบคุม								
	สายไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	รวมค่า
	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์	1.0	ชุด	8,000.00	8,000.00		19.00	8,019.00	
	ผู้ควบคุมไฟฟ้า	1.0	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
6	งานหอดัง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.0	ลบม.	1,800.00	5,400.00	436.00	1,308.00	6,708.00	
	เหล็ก RB 12 มม.	16.0	เส้น	205.00	3,280.00	30.20	483.20	3,763.20	

	เหล็ก RB 6 มม.	12.0	เส้น	60.00	720.00	7.55	90.60	810.60
	ถังบรรจุน้ำ 2000 ลิตร	2.0	ใบ	12,000.00	24,000.00	500.00	1,000.00	25,000.00
	ท่อเหล็ก Ø 3 นิ้ว	5.0	ท่อน	1,757.00	8,785.00	272.00	1,360.00	10,145.00
	ท่อเหล็ก Ø 3/4 นิ้ว	8.0	ท่อน	279.20	2,233.60	81.00	648.00	2,881.60
	ท่อเหล็ก Ø 1.5 นิ้ว	42.0	ท่อน	739.25	31,048.50	117.00	4,914.00	35,962.50
	ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว	22.0	ท่อน	577.00	12,694.00		0.00	12,694.00
7	งานฐานรากถังกรอง(ชนิดไม่ตอกเข็ม)				0.00		0.00	
	ขุดดิน-ถมดิน	0.4	ลบม.	0.00	0.00	96.00	33.60	33.60
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.4	ลบม.	317.76	127.10	64.00	25.60	152.70
	คอนกรีต 1:2::4	1.5	ลบม.	1,656.54	2,484.81	346.00	519.00	3,003.81
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.5	ตรม.	498.13	249.07	105	52.5	301.57
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	20.0	กก.	24.41	488.20	2.4	48	536.20
	ลวดผูกเหล็ก	0.5	กก.	50.16	25.08			25.08
8	ถังกรองสนิมเหล็ก							
	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป รูปทรงกระบอก	1.0	ชุด	33032.67	33,032.67			33,032.67
	ขนาด Ø1.15 ม. สูง 1.20 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์							
	สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน รวมค่าติดตั้ง							
	ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø2.5 นิ้ว	6.0	ม.	234.75	1,408.50			1,408.50
	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2.5 นิ้ว ชั้น 8.5	2.0	ม.	64.85	129.70			129.70
	ข้อต่อยี่โบลท์ขนาด Ø 2.5 นิ้ว	2.0	อัน	270	540.00			540.00
	ข้องอเหล็ก 90 องศา Ø 2.5 นิ้ว	4.0	อัน	84.12	336.48			336.48
	ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์วขนาด Ø 2.5 นิ้ว(เหล็ก)	6.0	ชุด	2380	14,280.00			14,280.00
	ยูเนียนเหล็กขนาด Ø 2.5 นิ้ว	2.0	อัน	450	900.00			900.00
	น๊อตเปิดเหล็กขนาด Ø 2.5 นิ้ว	7.0	อัน	170	1,190.00			1,190.00
	ข้อต่อสามทางเหล็ก	1.0	อัน	197	197.00			197.00

	ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1.0	งาน		1500	1500	1,500.00
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรง						369,903.51

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชินรศ)