

ปลัด อบต. เขาขาว

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดบ้านนายอมร หมู่ที่ ๙ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และขนาด Ø ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร รวมความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๗๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดบ้านนายอมร หมู่ที่ ๙ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และขนาด Ø ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร รวมความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๒๗๐,๐๐๐.-	๓๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปลัด อบต. วันที่ ๒๒ / มิ.ย. ๕๘
รองปลัด อบต. วันที่ ๒๒ / มิ.ย. ๕๘
ผอ.กองคลัง วันที่ ๒๒ / มิ.ย. ๕๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔
 ที่ นศ ๗๓๘๐๓๗/๕๕๗ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
 เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดบ้านนายอมร หมู่ที่ ๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุดูงานจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดบ้านนายอมร หมู่ที่ ๙ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และขนาด Ø ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร รวมความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค ให้สามารถมีน้ำใช้ที่สะดวก สะอาดและมีน้ำใช้เพียงพอ ทันต่อความต้องการ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๕๕๕ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๒๗๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินโรส ประสมพุกาญจน์)

ลงชื่อ.....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

() ควรอนุมัติ / ดำเนินการ

() ไม่ควรอนุมัติ

(/) อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ

() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายจรูญ เกื้อภักดี)

ลงชื่อ.....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

รายการประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดบ้านนายอมร หมู่ที่ 9

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


ประมาณการโดย นายฉลาด ชูเมือง

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป ราคาวัสดุและค่าแรงงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดบ้านนายอมร หมู่ที่ 9 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ตามแบบ ปร.4 , ปร.5	270,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....




ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....




กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....



กรรมการ

(นายจิโนรส ประถมพ์กาญจน์)

นิติกร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

1. หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 2. ประเภท งานอาคาร ฝ่าย/งาน กองช่าง
 3. เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 4. สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 6. แบบเลขที่
 7. ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 8. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	จุดเจาะบ่อบาดาลจุดบ้านบ้านนายอมร	212,528.30	1.2708	270,080.96	
	ป้ายโครงการ	3000	1.000	3,000.00	
ป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			273,080.96	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			270,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม			

9. กรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายองอาจ ไหมละเอียด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายฉลาด ชูเมือง)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชินรต ประถมพุกาญจน์)
 นั้ติกร

ประมาณราคาก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล จุดบ้านบ้านนายอมร หมู่ที่ 9

แบบ ปร.4 แผ่นที่/

5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแผ่นที่

รายการเลขที่

ผู้ประมาณราคา นายฉลาด ชูเมือง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย			
1	งานเจาะบ่อบาดาล	100.0	เมตร		1,180.00	118,000.00	
1.1	- ค่าท่อกรูบ่อ ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 4" x 4 ม. ชั้น 13.5	34.0	เมตร	218.45		7,427.30	
1.2	- ค่าท่อกรูบ่อ ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 6" x 4 ม. ชั้น 13.5	50.0	เมตร	410.50		20,525.00	
1.3	- ค่าท่อกรองน้ำแบบเจาะร่อง ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 4" x 4 ม. ชั้น 13.5	16.0	เมตร	336.00		5,376.00	
	รวม						161,528.30
2	งานคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2 x 2 x 0.15 ม.	1.0	รายการ	1,250.00		1,250.00	
3	<u>งานสูบน้ำดิบ</u>						
3.1	- เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP	1.0	ชุด	24,000.00		24,000.00	
4	ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบน้ำ, ระบบไฟฟ้า						
	ค่าอุปกรณ์เชื่อมระบบท่อน้ำดิบ	1.0	ชุด	3,250.00		3,250.00	
5	<u>งานตู้ควบคุม</u>						
	สายไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.0	ชุด	3,500.00		3,500.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์	1.0	ชุด	8,000.00		8,000.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.0	ชุด	10,000.00		10,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง						212,528.30