

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสาย บ้านนางเยื่อน ธารักษ์ - ถนนสิงหจรรวกุล หมู่ที่ ๗ โดยทำการเกรดปรับแต่งคันทางเดิมกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. ทำการลงหินผุกบเกลี่ยหลุมบ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ลบ.ม. พร้อมทำการเกลี่ยเรียบ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๔๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเยื่อน ธารักษ์ - ถนนสิงหจรรวกุล หมู่ที่ ๗ โดยทำการเกรดปรับแต่งคันทางเดิมกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. ทำการลงหินผุกบเกลี่ยหลุมบ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ลบ.ม. พร้อมทำการเกลี่ยเรียบ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๑๔๓,๐๐๐.-	๓๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ปลัด อบต. วันที่ ๑๒ / เม.ย. / ๕๙

รองปลัด อบต. วันที่ - / - / -

ผอ.กองคลัง วันที่ ๑๒ / เม.ย. / ๕๙

..... วันที่ ๑๒ / เม.ย. / ๕๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๑๑

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๓๐๒ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเขื่อน ธารักษ์ -


ถนนสิงหขรรวรกุล หมู่ที่ ๗


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุน้ำมันจางเหมา โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเขื่อน ธารักษ์ - ถนนสิงหขรรวรกุล หมู่ที่ ๗ โดยทำการเกรดปรับแต่งคันทาง เดิมกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. ทำการลงหินผุกลบเกลี่ยหลุมบ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ลบ.ม. พร้อมทำการเกลี่ยเรียบ (ตามแบบรูปและ รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น


ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ ดังกล่าว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๒๘๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณา ตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๑๔๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชินรส ประสมพุกาญจน์)

ลงชื่อ..........
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

() ควรอนุมัติ / ดำเนินการ
() ไม่ควรอนุมัติ

() อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ
() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........
(นายจรูญ เกื้อภักดี)

ลงชื่อ..........
(นายเกษม สังข์แก้ว)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเยื่อน ธารักษ์ - ถนนสิงหนจรรวฤต หมู่ที่ 7

ตำบลเขาขาว อำเภอเขาขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช




ราคาน้ำมัน 22.00 - 22.99 บ/ลิ รถมอเตอร์ 10 ล้อ ประมาณการเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด	หมายเหตุ
1	งานเกรดปรับแต่งคันทางเดิม	5,000 ตร.ม	
2	งานหินผุ	268 ลบ.ม	

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลดและ
เพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง
สำหรับ โครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	105,933.68
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3574
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 + (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6	
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายองอาจ ไหมละเอียด)	
	ผู้อำนวยการกองช่าง	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายฉลาด ชูเมือง)	
	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	ชิโนรส ประถมพ์กาญจน์	
	นิติกร	

การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเยื่อน ชนรัักษ์ – ถนนสิงหนจรรวฤด หมู่ที่ 7

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาดำเนิน 22.00 - 22.99 บ/ล รถบรรทุก 10 ล้อ ประมาณการวันที่ 12 เมษายน 2559

1 งานเกรดปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม		
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	10.56	บ. / ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	10.56	บ. / ตร.ม.
2 งานหินผุกลบเกลี่ยหลุมบ่อ		
- ค่าวัสดุจากแหล่ง	21.05	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขุด - ขน)	30.97	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	92.75	บาท/ลบ.ม.
รวม	144.77	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนยุบตัว. 144.77 x 1.00	144.77	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	53.49	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	198.26	บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชิโรส ประลมพ์กาญจน์)

นิติกร